Stadt Ochsenfurt
1. Änderung des Bebauungsplans "Wiesenweg"



A. Präambel

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Ochsenfurt hat aufgrund von

- § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017, zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 08.08.2020 I 1728,
- Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 1998, S. 796), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350)
- Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBl. S. 663)
- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

sowie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

die 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" in öffentlicher Sitzung am 09.03.2021 als Satzung beschlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" ergibt sich aus der Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil.

Die Begrenzung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" i.d.F. vom 17.09.2019 wird um die Begründung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" i.d.F. vom 09.03.2021 ergänzt. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" werden die bisherigen Inhalte und Festsetzungen des Bebauungsplans „Wiesenweg" in der Fassung vom 17.09.2019 vollständig ersetzt.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" i.d.F. vom 09.03.2021 besteht aus dem Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil.

Die Begründung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" i.d.F. vom 17.09.2019 wird um die Begründung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" i.d.F. vom 09.03.2021 ergänzt. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" werden die bisherigen Inhalte und Festsetzungen des Bebauungsplans „Wiesenweg" in der Fassung vom 17.09.2019 vollständig ersetzt.

Ochsenfurt, den 17.09.2019

Peter Juks
1. Bürgermeister

A. Zeichnerische Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

MI	Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO
SO	Sondergebiet gemäß § 11, Abs. 3, Nr. 2, BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ	maximal zulässige Grundflächenzahl
II	Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
WH_{max}	maximal zulässige Wandhöhe
GH_{max}	maximal zulässige Gebäudehöhe
10°-33°	zulässige Dachneigung
WD/OKF	Oberkante Fertigfußboden Mindesthöhe gem. Planeinschrieb (HQ100)
EFH	Erdgeschossfußbodenhöhe Mindesthöhe gem. Planeinschrieb

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 Abs. 5 BauNVO

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o	offene Bauweise
g	geschlossene Bauweise
ED	nur Doppelhausbebauung zulässig
	Baugrenze
	Gebäudeaussetzung des Hauptgebäudes (s. V. m. textl. Festsetzung Ziffr. 4.6)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

	öffentliche Straßenverkehrsfläche (gemischte Verkehrsfläche)
F	Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
	Straßenbegrenzungslinie
F	Fußweg
Ltf	Landwirtschaftlicher Fahrweg

5. Grünflächen, Pflanzbindungen und Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

	öffentliche Grünfläche
	Pflanzgebot: Laubbaum- /Obstbaumhochstamm (Standort flexibel)
	Pflanzgebot Sträucher und sonstige Bepflanzung

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

A1	Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nach § 15 Abs. 2 BauGB und § 9 Abs. 1a BauGB
	Pflanzbindung artenreiches Grünland gem. Ausgleichsflächenkonzept
	Erhaltungsgebot Obstbäume und Tothölz

7. Sonstige Festsetzungen

	Grenze des räumlichen Geltungsbereiche der 1. Änderung des BP "Wiesenweg"
	Abgrenzung unterschiedlicher Maßes der baulichen Nutzung
	Flächen auf denen zusätzliche Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) erforderlich werden: (keine zu öffnenden Fenster auf der schallzugewandten Seite zulässig, notwendige Lüftungsfenster nur auf der Schallabgewandten Seite zulässig; vgl. textl. Festsetzung 6.2
	Flächen auf denen zusätzliche Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) erforderlich werden: keine zu öffnenden Fenster auf der schallzugewandten Seite zulässig, notwendige Lüftungsfenster nur auf der Südwestseite zulässig; vgl. textl. Festsetzung 6.3
	Flächen auf denen zusätzliche Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) erforderlich werden: keine zu öffnenden Fenster auf der schallzugewandten Seite zulässig, notwendige Lüftungsfenster nur auf der Südwestseite zulässig; vgl. textl. Festsetzung 6.4

B. Zeichnerische Hinweise

	Flurstücke mit Flurnummern
	vorgeschlagene Grundstücksgrenze
	bestehende Gebäude
	Gebäudebestand Abriss geplant
	vorgeschlagene Bebauung
	mit Leitungsrecht zu belastende Fläche (Kanal) zugunsten der Stadt Ochsenfurt, Breite 3,0 m zu beidseitig (Mitte Kanal) Fl.-Nr. 2028 und Fl.-Nr. 2030 Überbauung mit Gebäuden ist nicht zulässig zulässig: Stellplätze und Garagen
WD / SD FD / vFD	Dachform (WD = Walmdach, SD = Satteldach, FD = Pultdach, vFD = versetztes Pultdach)

C. Nachrichtliche Darstellungen

	festgesetztes Überschwemmungsgebiet HQ100
HQ	HQ100 = 178,95 bis 178,70 m .ü. NN
	Überschwemmungsgebiet HQextrem
HQ	HQextrem = 180,60 m .ü. NN
	Verlust Bestandsboden
	Stromversorgungsleitung, unterirdisch mit Schutzstastand 2 m beidseits
	Stromversorgungsleitung oberirdisch
	Kanal unterirdisch
	Kanal wird verlegt
	Schottlinien (S1 - Bezeichnung Gaildesbeschrift)
	wahre Ausgleichsfläche der Stadt Ochsenfurt
	Bodenkernahl mit Nummer

D. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

1.1 Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Einzelhandelsbetriebe) und Nr. 7 (Tankstellen) nicht zulässig.

1.3 Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht zulässig.

1.4 Im MI 2, MI 3, MI 4 ist die Ausübung der Nutzung, die dem Schutz zulässig, wenn im SO nächstnahen Wohnbebauung dient, erst ab einem Abstand von mindestens 185 m (KNN und einer Gebäudehöhe von maximal 9 m) gegeben. (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB).

2 Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO

2.1 Das Sondergebiet dient der Unterbringung von Garagen und Lagerräumen.

2.2 Gemäß § 1 Abs. 5 sonstiges Sondergebiet ausschließlich Garagen und Lagerräume, die in Verbindung mit dem Wohnen stehen. Zusammenhang mit der Nutzung von Abertgrundstücken stehen.

3 Maß der baulichen Nutzung

3.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ), die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß sowie die Festsetzung der maximal zulässigen Wand- und Gebäudehöhe in m, jeweils gemäß Planeinschrieb.

3.2 Die Festsetzungen für die Wandhöhe und Gebäudehöhe für Gebäude, die im Bereich des festgesetzten Überschwemmungsgebiets HQextrem liegen, sind gemäß § 78 Abs. 4 WHG auf die festgesetzte Mindest-Eingangsfußbodenhöhe (EFH) bzw. die festgesetzte Oberkante Fertigfußboden (OKF) gem. Planeinschrieb.

3.3 Der untere Bezugspunkt für die Wandhöhe und die Gebäudehöhe im MI 2 und MI 4 ist das Straßenniveau der jeweiligen Erschließungsstraße, gemessen an der Straßenmitte vor der Grundstückseinfahrt der Gebäudeerschließung.

Im MI 3 ist der untere Bezugspunkt für die Wandhöhe und die Gebäudehöhe die mittlere Höhenlage des Geländes entlang der Baugrenze (B Plan, 2017) gemessen an der, auf das Gelände bezogen, niedrigsten Traufseite des jeweiligen Gebäudes.

Im MI 1 ist der untere Bezugspunkt für die Wandhöhe und die Gebäudehöhe die Oberkante Fertigfußboden (OKF) gem. Planeinschrieb.

3.4 Im MI 1 und im SO sind Aufschüttungen, auch zum Geländeausgleich zwischen Straßenraum und Gebäuden, nicht zulässig.

3.5 Im MI 2, MI 3 und MI 4 ist für Gebäude, die im Bereich des festgesetzten Überschwemmungsgebiets des Main liegen, eine Mindest-Eingangsfußbodenhöhe (EFH) gem. Planeinschrieb einzuhalten. Gebäudeerschließungen sind über den höher gelegenen Straßenraum herzustellen (Mindest-Eingangshöhen (EFH) entsprechend).

3.6 Die Unterkante der Kellerfenster bzw. des Untergeschosses ist für die gesamte Gebäudelänge gem. Planeinschrieb zu mittlerer bzw. zu interpolieren. Es gilt der obenstrmig sich ergebende Wert.

3.7 Der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe ist bei Gebäuden mit geneigten Dächern der Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwände Außenwand des Gebäudes an der Traufseite. Bei Gebäuden mit Flachdächern oder Pultdächern ist der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe der obere Abschluss der Wand (z.B. Attika, Brüstung, Oberkante Dachhaut, etc.).

3.8 Der obere Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist die Gebäudeoberkante (z.B. First, Oberkante Attika).

3.9 Die zulässige Gebäudehöhe darf durch Dachaufbauten für technische Einbauten, wie Lüftungsanlagen, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Aufzugsschächten und über den First hinaus festgesetzte Gebäudehöhe nur ausnahmsweise bis 1,50 m überschritten werden. Technische Anlagen sind mit Ausnahme von Photovoltaikanlagen und Solarkollektoren) von der Fassade mind. 2 m zurückzusetzen.

4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

4.1 Es wird im SOBauweise eine geschlossene Bauweise nach § 22 Abs. 3 BauNVO festgesetzt.

4.2 Es wird im SOBauweise eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

4.3 Im MI 4 sind nur Doppelhäuser zulässig.

4.4 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Darstellung von Baugrenzen im zeichnerischen Teil festgesetzt.

4.5 Im SOBauweise sind baulliche Anlagen, Aufschüttungen und Ablagerungen einschließlich Lagerplätzen außerhalb der festgesetzten Baugrenze unzulässig.

4.6 Im SOBauweise ist die Fläche für die Hauptgebäude, bezogen auf die Gebäudeaussetzung entsprechend der zeichnerischen Festsetzung, zur beinwärtigen bzw. zur nordwestlichen Baugrenze zulässig.

4.7 Im MI sind Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, wie bspw. Gartenhäuser, auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig, wenn sie einen Abstand von 3 m vom Straßenrand, bis zu einer Größe von 20 m² umbauten Raum zulässig.

4.8 Im MI sind Stellplätze, Carports, Garagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenze) zulässig.

4.9 Im MI ist zwischen Grundstücksgrenzen und Garagen (inv. Carportzufahrten ein Staurum von mindestens 5,0 m einzuhalten. Garagen müssen dieser mindestens 5,2 bei Carports mindestens 1,5 m betragen.

4.10 Die Einfahrten der Stellplätze sind nicht zulässig.

4.11 Einfahrten vor Garagen und Carports gelten nicht als Stellplätze.

5 Maßnahmen zum Ausgleich, Bauweise innerhalb der Grenzen des festgesetzten Überschwemmungsgebiets

5.1 Bauliche Anlagen sind in Anbetracht der als aktuelle Hochwasserschutz-Ziel des BMU in hochwasserangepasster Bauweise auszuführen. Die gewählte Strategie der hochwasserangepassten Bauweise („Ausweichen", „Widerstehen", „Anzeigen") ist zu dokumentieren und mit dem Bauantrag gemäß § 78 Abs. 5 WHG nachzuweisen. Insb. hochwasserbeständige Bauweise (DIN 19700-11, Stand: 2004) bund.de/Inhalt/Themen/wasser/2014-08_Hochwasserschutzfibel_2_Auf.pdf).

5.2 Bauliche Anlagen sind so in den Untergrund einzugreifen, sind Maßnahmen zur Abdichtung (z.B. Injektionsmaßnahmen, Schlitzwände) und auftriebssicherer Ausführung (z.B. Schwergewichtsbauweise) vorzusehen.

5.3 Öffnungen im Bereich von Kellerwänden sind gegen eindringendes Grund- und Hochwasser zu sichern (z. B. durch Schächte, Rückstauklappen, druckwasserdichte Kellerfenstersysteme).

5.4 Im Bereich des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebiets sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Behälter größer 1.000 Liter (z.B. Heizöl, Wärme, Gas) entsprechend hochwasserschutzsicher zu lagern bzw. zu sichern. Die Prüfung vor Inbetriebnahme durch Sachverständige nach WHG/Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) ist mit dem Baugesuch nachzuweisen.

5.5 Im Bereich des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebiet sowie der Ausgleichsmaßnahmen ist eine Abnahme gemäß Art. 61 BayWO vor erstmaliger privaten Saatwendungen für Wasserwirtschaft (Art. 63 BayWG) durchführen zu lassen. Die Bestätigung über die plangemäße Ausführung unter Beachtung der Bauvorlagen ist spätestens einschließlich der Massenberechnungen für den Retentionsraumausgleich in der nach Landratsamt Würzburg abgelaufenen 3 Monate nach Fertigstellung vorzulegen.

5.6 Die Betriebsverwaltung, welche für die Entleerung des geplanten Beckens zum Retentionsraumausgleich wird erstellt wird, muss einen privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft und dem Landratsamt Würzburg vorgelegt werden.

5.7 Die Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß § 9 Abs. 1a BauGB und Art. 6 Abs. 2 BayBO auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und nach Zerstörung wiederherzustellen. Ausnahmen auf Anordnung oder Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde sind möglich. Insbesondere ist auch die Verwendung von biotechnisch einwandfreiem Recyclingmaterial ausgeschlossen. Die in den Technischen Regeln der LAGA „Anforderungsdokumente für die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen" vorgegebenen Zuordnungswerte Z 0 dürfen nicht überschritten werden.

6 Schallimmissionsschutz gegen Außenlärm

6.1 Im gesamten Gebiet sind aufgrund der Immissionsbelastung aus Bahnverkehr

- die Fensterlüftungen schutzbedürftiger Räume zur Nachtzeit (Schlaf- und Kinderzimmer) auf der schallabgewandten Seite, d.h. von der Bahn abgewandten Seite, zu errichten, ausgenommen Ausnahmefälle),
- in schutzbedürftigen Räumen zur Nachtzeit (Schlaf- und Kinderzimmer) keine zu öffnenden Fenster auf der der Bahn zugewandten Seite (Nordwest bis Nordosten) zulässig; ob sie sind dort Lüftungsfenster vorhanden sind, müssen diese mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen in Verglasung verbunden mit einer ausreichend dimensionierten, schallgedämpften Lüftung bzw. einer Gebäude-Klimaanlage sein.
- Das ist im Bereich der Straßenfassaden/Fenster nachzuweisen (vgl. textlicher Hinweis Nr. 2.1).
- Offenbare Fenster von nicht schutzbedürftigen Nutzungen (Diele, Bad, Küche, Treppenhaus, Abstellräume) sind nicht zulässig, kein erhöhter Schutzgrad zur Nachtzeit erforderlich ist möglich.

6.2 Bereich der Planzeichnung mit „1" gekennzeichneten Bereich (Fl.-St. 2028) sind zusätzlich zu der unter 6.1 Ziffer 1 bis 4 genannten Maßnahmen folgende Maßnahmen zum Schallschutz vorzusehen und das Gewerbeverbot (Fl.-St. 2042, 2043/2)

- die Fensterlüftungen schutzbedürftiger Räume zur Nachtzeit (Schlaf- und Kinderzimmer) sind auch zur Tagzeit (Büros) nur auf der schallabgewandten Seite (abgewandt der Bahn, der Winterbacher Straße und dem Gewerbebetrieb) von Gebäuden anzuordnen (Grundrissorientierung); ob sie sind dort Lüftungsfenster vorhanden sind, müssen diese mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen in Verglasung verbunden mit einer ausreichend dimensionierten, schallgedämpften Lüftung bzw. einer Gebäude-Klimaanlage sein.
- Das ist im Bereich der Straßenfassaden/Fenster nachzuweisen (vgl. textlicher Hinweis Nr. 2.1).
- Offenbare Fenster von nicht schutzbedürftigen Nutzungen (Diele, Bad, Küche, Treppenhaus, Abstellräume) sind nicht zulässig, kein erhöhter Schutzgrad zur Nachtzeit ist möglich.

6.3 Bereich der Planzeichnung mit „2" gekennzeichneten Bereich (Fl.-St. 2028) sind zusätzlich zu der unter 6.1 Ziffer 1 bis 4 genannten Maßnahmen folgende Maßnahmen zum Schallschutz vorzusehen und das Gewerbeverbot (Fl.-St. 2042, 2043/2)

- Fensterlüftungen schutzbedürftiger Räume zur Nachtzeit (Schlaf- und Kinderzimmer) sind auch zur Tagzeit (Büros) nur auf der schallabgewandten Seite (abgewandt der Bahn, der Winterbacher Straße und dem Gewerbebetrieb) von Gebäuden anzuordnen (Grundrissorientierung); ob sie sind dort Lüftungsfenster vorhanden sind, müssen diese mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen in Verglasung verbunden mit einer ausreichend dimensionierten, schallgedämpften, kontrollierten Lüftung bzw. einer Gebäude-Klimaanlage sein.
- Das ist im Bereich der Straßenfassaden/Fenster nachzuweisen (vgl. textlicher Hinweis Nr. 2.1).
- In dem in der Planzeichnung mit „3" gekennzeichneten Bereich ist zusätzlich zu der Festsetzung gem. Ziffer 6.1 bei Neu- und Umbaumaßnahmen aufgrund der Immissionsbelastung aus dem Gewerbebetrieb (Fl.-St. 2043/2)

- Fensterlüftungen schutzbedürftiger Räume zur Nachtzeit (Schlaf- und Kinderzimmer) sind auch zur Tagzeit (Büros) nur auf der schallabgewandten Seite (abgewandt der Bahn, der Winterbacher Straße und dem Gewerbebetrieb) von Gebäuden anzuordnen (Grundrissorientierung); ob sie sind dort Lüftungsfenster vorhanden sind, müssen diese mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen in Verglasung verbunden mit einer ausreichend dimensionierten, schallgedämpften, kontrollierten Lüftung bzw. einer Gebäude-Klimaanlage sein.
- Das ist im Bauantrags- und Freistellungsverfahren nachzuweisen (vgl. textlicher Hinweis Nr. 2.1).
- In dem in der Planzeichnung mit „4" gekennzeichneten Bereich ist zusätzlich zu der Festsetzung gem. Ziffer 6.1 bei Neu- und Umbaumaßnahmen aufgrund der Immissionsbelastung aus dem Gewerbebetrieb (Fl.-St. 2043/2)

- Fensterlüftungen schutzbedürftiger Räume zur Nachtzeit (Schlaf- und Kinderzimmer) sind auch zur Tagzeit (Büros) nur auf der schallabgewandten Seite (abgewandt der Bahn, der Winterbacher Straße und dem Gewerbebetrieb) von Gebäuden anzuordnen (Grundrissorientierung); ob sie sind dort Lüftungsfenster vorhanden sind, müssen diese mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen in Verglasung verbunden mit einer ausreichend dimensionierten, schallgedämpften, kontrollierten Lüftung bzw. einer Gebäude-Klimaanlage sein.
- Das ist im Bauantrags- und Freistellungsverfahren nachzuweisen (vgl. textlicher Hinweis Nr. 2.1).
- Es darf in der Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) kein flächenbezogener Schallleistungspegel von 50 dB/m² zu Grunde liegen.

7 Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft

7.1 Die Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß § 9 Abs. 1a BauGB und § 1 Abs. 6 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 1a BauGB

- Ausgleichsfläche A1 – Streuobstwiese (0,22 ha) (anrechenbar 0,18 ha)
- Herstellung und Entwicklung einer artenreichen Streuobstwiese durch Ansaat eines Regio-Saatgutes, Typ Salbei-Glatthafer-Wiese, Verzicht auf Düngung und PSM, Mahdhäufigkeit mindestens 1x /Jahr mit Mahdgutentfernung, Schnitt ab Juli/August, 10 cm einsatz. Beseitigung des Mahdgutes. Erhalt von 1-2 Brachestreifen über den Winter.
- Anpflanzung von 14 HStU-Obstbäumen als Hochstämme
- Aufbehalb des Gebäudeabstandes werden dem Bebauungsplan „Wiesenweg" zum Ausgleich Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im Sinne von § 13 bis 15 BNatSchG in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB und Abs. 6 BauGB auf der eigenen Grundstücksfläche geplante Gelände und auf der fremden Grundstücksfläche das vorhandene Gelände.

7.2 Zu allen Pflanzmaßnahmen Nebenarbeiten und Wegen

- Es gelten die o.g. Regelungen, jedoch lediglich bis zu einer Höhe von 1,1 m.

E Textliche Hinweise

1 Hochwasserschutz innerhalb der Grenzen des festgesetzten Überschwemmungsgebiets

1.1 Tallflächen des Gaibaches gehören zu Bebauungsplan „Wiesenweg" liegen im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Maine.

1.2 Aufgrund der Lage innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes werden Bauantragsunterlagen gem. § 78 Abs. 5 WHG folgende Angaben für alle Gebäudeveränderungen, zur hochwasserangepassten Bauweise gefordert:

1.3 Die Vorgaben des § 78a Abs. 1 WHG sind zu beachten (§ ernstige Schutzvorschriften für zu schützende Gebäude und Anlagen).

1.4 Auf die genannten Genehmigungspflichten nach § 78 Abs. 5 und § 78a Abs. 2 WHG wird hingewiesen.

1.5 Bei weiteren Hochwasserereignissen als die ermittelte Bemessungshochwasser (Bundesländerübergreifendes Hochwasser) kann eine weitergehende Überflutung nicht ausgeschlossen werden.

1.6 Es werden durch den Freistaat Bayern keine Solarhilfen für Betroffene aufgrund von Hochwasser zur Verfügung gestellt.

1.7 Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet dürfen keine Anschüttungen oder Abgrabungen vorgenommen werden, die im Hochwasserfall abreißen, zu einer Gewässerverunreinigung führen können oder eine Abflussbehinderung darstellen können. „Abflussnahe BP Südlich der Gaißlinger Straßen, Hopfenstadt")

- Sie ist wie folge zu beachten:
- Pflege und Unterhaltung der Fläche gemäß der Bewirtschaftung entsprechen für Bachrandstreifen (Gewässerrandstreifen) gemäß § 38 WHG und Art. 23 BayWG (Gaißlinger Straßen, Hopfenstadt")
- Sie ist wie folge zu beachten:
- Mahdhäufigkeit von 1x/Jahr, Mahdgutentfernung, Schnitt ab Juli/August, 10 cm einsatz. Beseitigung des Mahdgutes. Erhalt von 1-2 Brachestreifen über den Winter.
- Es ist eine Mahdgutentfernung durchzuführen.
- Es gelten die o.g. Regelungen, jedoch lediglich bis zu einer Höhe von 1,1 m.

2 Bauliche und technische Vorsorge

2.1 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

2.2 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

2.3 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

3 Hinweise zur Bauausführung

3.1 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

3.2 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

3.3 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

4 Hinweise zur Pflanzverwendung

4.1 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

4.2 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

4.3 Es wird empfohlen, Heizöltanks und Heizöltankräume nach den Vorschriften der Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) zu errichten.

5 Einfriedungen

5.1 Einfriedungen im festgesetzten Überschwe mmungsgebiet sind für einen Hoch-wasserabfluss durchlässig (z.B. als Stab- und Maschengitter- oder Lattenzaun, Hecken) und sockellos herzustellen. Hainre Mauern, Holzsteine oder Betonsockel sind unzulässig.

5.2 Stacheldraht-Zäune sind unzulässig.

5.3 Zu privaten Grundstücksgrenzen und öffentlichen Grünflächen

- Folgende Materialien sind zulässig: Holz- oder metall-Einfriedungen mit senkrechter Lattenführung, Maschendraht- oder Stabgitterzäune, jeweils in braunen, grauen oder grünen Farbtönen sowie Hecken aus Laubgehölzen. Bei Hecken ist ein Abstand zu den Grundstücksgrenzen und zu baren Triebe von 0,5 m einzuhalten.
- Ebenfalls zulässig sind Kombinationen dieser Übersichtsmaterialien.
- Aufgrenzungen aus Beton, Natursteinen oder Gabionen, jedoch dürfen die einzelnen Elemente eine Breite von 1,0 m nicht überschreiten und der Anteil der festen Materialien 50 % der Grundstücksgrenze ebenfalls nicht überschreiten. Zudem ist zwischen den einzelnen festen Elementen jeweils ein Abstand von mind. 1,0 m einzuhalten.
- Durchgehende Einfriedungen zu öffentlichen Grünflächen oder der freien Natur sind ohne Sockel, mit mindestens 15 cm Bodenfreiheit anzubringen, z. B. durch Aufständerung oder zu ermöglichen.

5.4 Zum Schutz vorhandenen Vögel- und Fledermausvorkommen von Einfriedungen, beispielsweise mit Planen ist unzulässig.

- Die Abgrenzung darf an keiner Seite und an keiner Stelle eine Höhe von 1,8 m überschreiten. Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche.

6 Räumliche Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 1a BauGB

Gelungsbereich und Lage der Retentionsausgleichsfläche, Maßstab 1:10.000

Übersichtslageplan Ausgleichsfläche A2



A2, Renaturierung Birkenbach, Maßstab 1:5.000
Gemeinde Ochsenfurt, Gemarkung Hopfenstadt

Übersichtslageplan Ausgleichsfläche A3

A3, Feldgehölzgruppe Bereichsschaffung, Maßstab 1:5.000
Gemeinde Ochsenfurt, Gemarkung Hopfenstadt

Übersichtslageplan Ausgleichsfläche A4



A4, Gemeinde Ochsenfurt, Gemarkung Gaßmannsdorf
a) Bepflanzung als artenreiches Grünland
b) Fläche zum Ausgleich des Retentionsraumverlustes
Maßstab 1:2.000

Verbalenvorverfahren

Der Stadtrat der Stadt Ochsenfurt hat in seiner Sitzung am 24.09.2020 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" im Stadtteil Gaßmannsdorf beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Zudem wurde die Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Ochsenfurt veröffentlicht.

Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" im Stadtteil Gaßmannsdorf in der Fassung vom 13.10.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 20.10.2020 bis zum 20.11.2020 beteiligt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" im Stadtteil Gaßmannsdorf in der Fassung vom 13.10.2020 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.10.2020 bis einschließlich 30.11.2020 öffentlich ausgelegt. Dabei wurde eine Planfassung, in der die Änderungsbegründung und gebotenen Festsetzungen ergänzt bzw. geändert wurden, ausgelegt. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" in der Fassung vom 13.10.2020 und Begründung wurden zusätzlich auch auf der Homepage der Stadt Ochsenfurt zur Verfügung gestellt.

Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" im Stadtteil Gaßmannsdorf in der Fassung vom 09.03.2021 wurden individuell die Stellungnahmen der betroffenen Öffentlichkeit und sonstigen Träger öffentlicher Belange zusätzlich auch auf der Homepage der Stadt Ochsenfurt mit Schreiben vom 11.02.2021 bis zum 26.02.2021 erneut eingeholt.

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Ochsenfurt hat mit Beschluss vom 09.03.2021 die 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" im Stadtteil Gaßmannsdorf gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 09.03.2021 als Satzung beschlossen.

Ochsenfurt, den 17.09.2019

Peter Juks
1. Bürgermeister

Ausgefertigt:

Ochsenfurt, den 17.09.2019

Peter Juks
1. Bürgermeister

Die Satzungsbeschluss zu der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wiesenweg" im Stadtteil Gaßmannsdorf wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 17.09.2019 ortsüblich bekanntgemacht.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienstzeiten im Bauamt der Stadt Ochsenfurt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Mit der Bekanntmachung ist die 1. Änderung des Bebauungsplans „W